

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie :

„Remont filii bibliotecznej w Pasztovej Woli” w systemie zaprojektuj- wybuduj.

ZAMAWIAJĄCY : GMINNA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZECZNIOWIE.

27- 353 RZECZNIÓW 1B

tel.(48) 61 67 056

www.rzeczniow.naszabiblioteka.com

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1579, z późniejszymi zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z remontem byłej szkoły podstawowej na potrzeby filii bibliotecznej w Pasztovej Woli w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Obecnie w budynku tym 1 pomieszczenie użytkowane jest jako filia biblioteczna.

Po wykonaniu remontu i zmianie sposobu użytkowania budynek spełniał będzie funkcję biblioteki.

Na czas prac remontowych filia biblioteki zostanie przeniesiona w inne miejsce celem umożliwienia Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych całościowo.

2. Istniejący stan budynku:

Istniejący budynek jest murowany, 1-piętrowy, z dachem dwuspadowym drewnianym pokrytym eternitem falistym. Fundamenty betonowe z posadowieniem 1,0 m poniżej poziomu terenu.

Zewnętrzne ściany budynku murowane grubości 50 cm, licowane od zewnątrz cegłą silikatową natomiast ściany wewnętrzne z cegły pełnej grubości 38 i 50 cm. Ściany działowe z cegły pełnej grubości 12 i 25 cm. Tynki wewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne kategorii III. Stolarka okienna budynku szkoły z PCV. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne klepkowe, wewnętrzne płycinowe. Strop żelbetowy, schody wewnętrzne żelbetowe wylewane, wąskie nie spełniające wymagań dla tego typu obiektów- balustrada stalowa, schody zewnętrzne betonowe. Podłogi i posadzki – płytki ceramiczne, podłogi drewniane.

3. Zakres robót remontowych:

- likwidacja podłóg drewnianych na rzecz posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

